

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство парковки на территории дома по адресу : г.Красноярск, Ярыгинская набережная 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2096,102 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-01-013-08 Пр. Минстроя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,33089 <i>(72,5*16,3*0,28) / 1000</i>	6054,85	102,35	5946,85	499,66	2003	34	1968	165	11,41	3,78	33,09	10,95
2	ФССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км	1 т груза	463,246 <i>72,5*16,3*0,28*1,4</i>	14,17		14,17		6564		6564					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала ла основания я (в плотном теле)	2,3635 (72,5*16,3*0,2) / 100	4987,41	224,97	4233,1	309,41	11788	532	10005	731	24,19	57,17	20,6	48,69
4	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	297,801 72,5*16,3*0,2*1,26	136,65				40695							
5	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,18175 (72,5*16,3) / 1000	47849,13	423,98	2997,44	288,61	56546	501	3542	341	38,3	45,26	19,05	22,51
6	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	1,18175 (72,5*16,3) / 1000	11138,64	2	10,84		13163	2	13		0,18	0,21		
7	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,18175 (72,5*16,3) / 1000	48622,38	423,98	3005,99	289,06	57459	501	3552	342	38,3	45,26	19,08	22,55
8	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-114,2 -Ф5,р1	465,35				-53143							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	1,18175 (72,5*16,3) / 1000	11278,44	2	11,48		13328	2	14		0,18	0,21		
10	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-28,6 -Ф1.р1	465,35				-13309							
11	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	142,8 Ф5.р1+Ф1.р1	448,22				64006							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									199100	1572	25658	1579		151,89		104,7
Накладные расходы									4363							
Сметная прибыль									2477							
Итого по смете:																
Итого Поз. 1, 3-11 "Индексы пересчёта стоимости в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2020 г. 1 зона - г. Красноярск. Многоквартирные жилые дома, монолитные СМР=8,24"									1642858					151,89		104,7
Итого Поз. 2 "Индексы пересчёта стоимости в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2020 г. 1 зона - г. Красноярск. Многоквартирные жилые дома, монолитные. Перевозка мусора СМР=10,61"									69644							
Итого									1712502					151,89		104,7
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									171870							
Машины и механизмы									25658							
ФОТ									3151							
Накладные расходы									4363							
Сметная прибыль									2477							
Непредвиденные затраты 2%									34250							
Итого с непредвиденными									1746752							
НДС 20%									349350,4							
ВСЕГО по смете									2096102,4					151,89		104,7